



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Tolmin

Znak: 34093 - 37/2020-1

Datum: 20.04.2020

<b>Občina Bovec</b>		Videl:
Prejeto:	21-04-2020	D.mesto 03/3
ŠIFRA ZADEVE	Pril.	Vrednote
371 - 02 / 2020 - 2		

**Občina BOVEC**  
**Trg golobarskih žrtev 8**  
**5230 BOVEC**

Zadeva: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 2020

V prilogi vam pošiljamo Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2020.

Na podlagi predvidene Pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med MKGP, Zavodom za gozdove Slovenije in občino je ZGS-OE Tolmin pripravil program za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2020 v zasebnih in državnih gozdovih območja občine.

Okvirna vrednost del znaša:	30.400 EUR
- zasebni gozd	29.500 EUR
- državni gozd	900 EUR

Po potrebi bo ZGS izdelal sanacijske programe za ceste, poškodovane v ujmah, kakor tudi predlog rebalansa programa.

Prosimo, da nas obvestite o izbranem izvajalcu del, da pristojna Krajevna enota izda operativni program dela.

Lep pozdrav!

Pripravil:  
Igor Kuščer,  
višji sodelavec I



**EDO KOZOROG,**  
**Vodja OE Tolmin**

V vednost:  
- Krajevna enota Bovec





investitor:	Občina <b>BOVEC</b>
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	<b>1</b>

ZASEBNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BRINJE(LEPENA)	011101	1356	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I <ul style="list-style-type: none"><li>razpršeno po cesti</li></ul>	100	m3	50,00 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SKALA	011102	5523	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I <ul style="list-style-type: none"><li>razpršeno po cesti</li></ul>	100	m3	100,00 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	16,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRBULNIK	011103	2846	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I <ul style="list-style-type: none"><li>razpršeno po cesti</li></ul>	100	m3	50,00 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	16,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LAVANTINK	011105	1142	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	16,00 Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska <ul style="list-style-type: none"><li>betonska mulda 8m2</li></ul>	100	m2	12,00 Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I <ul style="list-style-type: none"><li>razpršeno po cesti</li></ul>	100	m3	30,00 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LEPOČ (AS TRENTA)	011108	1529	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MASELJC (AS TRENTA)	011110	968	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ZADNJICA	011117	1471	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOŠČA	011201	1340	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MOŽNICA	011202	3378	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00 Cela cesta
• razpršeno po cesti			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ILOVEC	011204	1947	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	1,00 Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOZDEC	011206	3049	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	150,00 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	16,00 Razpršeno na celi cesti
• ureditev odvodnjavanja			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LOŠKA KORITNICA	011208	1759	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00 Delo na lokaciji
• postavitev droga, znaka in table			
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOLOBAR (AS ČEZSOČA)	011301	3801	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	16,00 Delo na lokaciji
• ureditev odvodnjavanja			
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	100	m	6,00 Delo na lokaciji
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	16,00 Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00 Cela cesta
• pri Kouhu			
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonska cev	100	kos	1,00 Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RUTA (AS ČEZSOČA)	011302	1172	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti
• ureditev odvodnjavanja			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOMILA (AS ČEZSOČA))	011304	778	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Cela cesta
• ureditev odvodnjavanja			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	100	kos	1,00 Delo na lokaciji
• Postavitvev droga, znaka in table			
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	50,00 Cela cesta
• odsek križišče-smučišče			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
DRNOHLA	011308	2157	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	16,00 Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I			
• razpršeno po cesti			50,00 Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	100	h	
• čiščenje vtočnih jaškov • 2 jaška			8,00 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MEHELOVO	011311	1497	
opis dela	% zasebnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Cela cesta
• čiščenje vozišča			
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - kašta iz bet.elementov	100	m2	10,00 Delo na lokaciji

#### DRŽAVNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRESEK	011112	755	
opis dela	% državnega last.	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	100	h	8,00 Razpršeno na celi cesti

Datum izpisa: 20. 4. 2020



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Zbirni program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2020

investitor:	Občina <b>BOVEC</b>
Krajevna enota:	Vse

ZASEBNI GOZDOVI

opis dela	enota	količina	cena brez ddd v C/enoto	znesek v C kol. * cena
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	176,00		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - kašta iz bet.elementov	m2	10,00		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	6,00		
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska	m2	12,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonska cev	kos	1,00		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	3,00		
Ročno vzdrževanje - delavec	h	24,00		
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	630,00		

<b>skupaj brez ddd</b>	
<b>ddd 9,5%</b>	
<b>Vse skupaj</b>	

DRŽAVNI GOZDOVI

opis dela	enota	količina	cena brez ddd v C/enoto	znesek v C kol. * cena
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8,00		

<b>skupaj brez ddd</b>	
<b>ddd 9,5%</b>	
<b>Vse skupaj</b>	

Datum izpisa: 20. 4. 2020

