

UMARH d.o.o.  
Zelenikova ulica 1

2250 PTUJ

Naš znak: TM-RS-2023-121.docx Datum: 2. 8. 2023  
Veza: /

Objekt: OPPN za EUP TI98 – Gorišnica – sanacija razpršene gradnje Tivolci  
Pripravljačec: Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica  
Kraj posega: Parcela št. 433/1, 433/2, 436/5, 436/6, 436/7, 436/8, 436/9, 436/10, 436/11, 436/12, 436/13, 436/14, 437/5, 437/6, 438/2, 438/3, 438/4, 438/5 - del, 438/6, 438/7, 439, 458/2 - del, 463 - del, 464/1, 464/2, 469/1, 469/2 vse k.o. 381-Tivolci  
Vlagatelj: UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj  
Datum vloge: 6. 7. 2023  
Priloga k vlogi: Osnutek OPPN za EUP TI98-Gorišnica, št. 22-OPPN-09, ID številka 3578, ; Izdelal Umarh d.o.o. – Junij 2023

Na podlagi: 16. in 41. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22), vam podajamo naslednje ...

## SMERNICE


Smernice so podane na osnovi prejete vloge vlagatelja, UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj.

1. Na območju se nahaja obstoječe optično elektronsko komunikacijsko omrežje operaterja Telemach, ki omogoča razširitev kapacitet za potrebe predvidene dodatne pozidave.
2. Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje operaterja Telemach je zgrajeno zemeljsko.
3. Investitor je pri gradbenih posegih na zemljiščih, po katerih poteka vod KKS, dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach d.o.o. V primeru priključevanja ali približevanja trasi KKS je pred izvajanjem del investitor dolžan obvestiti upravljalca Telemach d.o.o. za zakoličbo trase KKS in navodila za izvajanje del ob trasi KKS ([info@telemach.si](mailto:info@telemach.si) ali 070 700 700).
4. Gradbena ali montažna dela v bližini KKS omrežja je potrebno **obvezno** izvajati **ročno oz. z ročnim izkopom** in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach d.o.o.
5. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJL bremenijo investitorja oz. izvajalca.
6. Dograditev optičnega elektronskega komunikacijskega omrežja mora biti v zemeljski izvedbi, z zaščitnimi cevmi AC2x50mm v primarni trasi in z AC1x32mm za posamezni hišni priključek. Za izgradnjo hišnih priključkov in odlaganje optičnih spojk se na trasi predvidi postavitev kabelskih jaškov iz BC 800mm, pokritih z LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti, z napisom TELEMACH.

# telemach

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi smernicami oz. mnenjem je kontaktna oseba Roman Slapničar (040 733 789 ali [roman.slapnicar@telemach.si](mailto:roman.slapnicar@telemach.si)).

Pripravil:  
Roman Slapničar



Poslano: -naslovniku  
-arhiv (tu)  
Priloge: - /

Telemach Slovenija d.o.o.  
Vodja projektive:  
Uroš Jagodic, d.i.e.

